


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ริมคลอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลวงเหนือ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๘๐๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ ของสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๒,๘๐๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาววาสนา ชำนาญเวช ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวอารีลักษณ์ สลัดแก้ว กรรมการ
 - ๖.๓ นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ กรรมการ
 - ๖.๔ ว่าที่ ร.ต. ชัชวาล วงศ์ทา กรรมการ
 - ๖.๕ สิทธิโชคศักดิ์ดา คำมาเรือน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลดวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่		
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านใหม่ริมคลอง หมู่ที่ 9 ต.ดวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
แบบเลขที่	412003.1211010,2111100,3111030,911001,911005,911006,911007,921001,991002,ขน.1 สท.0068 รายการประกอบแบบแปลนเฉพาะแห่ง และรายการประกอบแบบแปลนทั่วไป		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 ก.พ. 58		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,274,500.00	1.2721	1,621,329.69	
2	ประเภทงานทาง	716,100.00	1.2721	910,972.29	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	257,404.00	1.0700	273,882.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,248,004.00		2,806,183.98	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			2,803,000.00	
ตัวอักษร	สองล้านแปดแสนสามพันบาทถ้วน				

กรรมการ ส.ท. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
(เกตุศักดิ์ คำมาเรือน)

กรรมการ ว่าที่ ร.ต. วิศวกรโยธา
(ชัชวาล วงศ์ท่า)

กรรมการ นักวิชาการเกษตร
(นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ)

กรรมการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(น.ส. อารีลักษณ์ สลิดแก้ว)

ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(น.ส. วาสนา ขำนาญเวช)

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวงแหวน อ.ตอขงสะแกก่ จ.เชียงใหม่

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจําบึงประมาณ 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ริมคลอง หมู่ที่ 9 ต.ตอขงสะแกก่ จ.เชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 412003,1211010,2111100,3111030,911001,911005,911006,911007,921001,991002,บ.น.1 ส.พ.0068 รายการประกอบแบบแปลนเฉพาะแห่ง และรายการประกอบแบบแปลนทั่วไป

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

เมื่อวันที่

25 ก.พ. 58

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้างคิดค่า F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร Factor-F 1.27213			131,000.00
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	89,100.00	113,346.78	ไม่ตกเริ่ม
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	6,800.00	8,650.48	
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	3,700.00	4,706.88	
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	5,200.00	6,615.08	
	1.5 ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001	26,200.00	33,329.81	166,649.03
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก Factor-F 1.27213			1,105,000.00
	2.1 ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211010	180,900.00	230,128.32	ตกเริ่ม
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	398,300.00	506,689.38	ตกเริ่ม
	2.3 ท่อถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	525,800.00	668,885.95	ตกเริ่ม
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค Factor-F 1.27213			716,100.00
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	10,100.00	12,848.51	1,405,703.65
	3.2 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005	56,800.00	72,256.98	
	3.3 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	29,400.00	37,400.62	
	3.4 การประสานที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	5,200.00	6,615.08	129,121.20
	3.5 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	614,600.00	781,851.10	
4	ประเภทงานดิน Factor-F 1.27213			38,500.00
	4.1 ค่าปรับพื้นที่พร้อมปลูกหญ้า	38,500.00	48,977.01	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา 1.0700			257,404.00
	5.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด	45,100.00	48,257.00	
	5.2 เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	70,000.00	74,900.00	
	5.3 เครื่องสูบน้ำบาดาลสำรอง จำนวน 1 เครื่อง	26,000.00	27,820.00	
	5.4 เครื่องสูบน้ำดีสำรอง จำนวน 2 เครื่อง	36,000.00	38,520.00	
	5.5 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	14,600.00	15,622.00	
	5.6 เครื่องมือประจำการประปา	8,100.00	8,667.00	
	5.7 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	2,700.00	2,889.00	
	5.8 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	2,700.00	2,889.00	
	5.9 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	16,000.00	17,120.00	
	5.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	14,200.00	15,194.00	273,882.00
	5.11 การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	19,004.00	19,004.00	ไม่รวมค่าภาษี
	5.12 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	3,000.00	ไม่รวมค่าภาษี
	รวมเป็นเงิน	2,248,004.00	2,806,183.98	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		2,803,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สองล้านแปดแสนสามพันบาทถ้วน)		

Factor F ประเมินค่างานคิดจากเงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ตกเบี่ยงเงินกู้ 7% ภาษี(VAT) 7%

กรรมการ

(ส.ท. เกตุศักดิ์ ต้า คำมาเวียง)

จพง.ป้องกัน

กรรมการ

(ว่าที่ ร.ต. ชีวาล วงศ์ทา)

วิศวกรโยธา

กรรมการ

(นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ)

นวก.เกษตร

กรรมการ

(น.ส. อาริณีคุณิ์ สลิดนแก้ว)

นายกเทศมนตรีฯ

ประธานฯ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

(น.ส. วาสนา จำนวนูเวช)