


ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 7 หมู่ที่ 1 ต.บางเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลวงเหนือ

ปริมาณงาน ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 ยาว 50.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน ราคาน้ำมัน 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	1.1 งานรองทรายพื้นทาง	ลบ.ม.	7.50	550.68	4,130.10	1.3607	5,619.83	5,619.83
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	150.00	382.95	57,442.50	1.3607	78,162.01	78,162.01
	2.2 เหล็ก Contraction joint RB Ø 15 mm.	ม.	45.00	93.80	4,221.00	1.3607	5,743.51	5,743.51
	2.3 เหล็ก Expansion joint RB Ø 15 mm.	ม.	0.90	159.68	143.71	1.3607	195.55	195.55
3	งานดินถมไหล่ทาง							
	3.1 ดินลูกรังถมไหล่ทาง	ลบ.ม	10.00	120.00	1,200.00	1.3607	1,632.84	1,632.84


ค่าก่อสร้างทั้งโครงการรวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด 91,353.74


ราคากลางงานก่อสร้าง 94,300.00


ราคากลาง (เก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 67,137.31
- ② Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3607
- ③ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด 3,000.00
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางรวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด $(① \times ②) + ③$ 94,353.74

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเจษฎา พรหมขันธุ์)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเวศม์ ประจำการ)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอภิญา พรรณพิสุทธิ์)